

**PAGASTA AUTOCEĻA NR.25 "DREIZI-VIPINGA"  
REKONSTRUKCIJA GRIŠKĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES  
NOVADĀ**

140.148.240 0.4 kV KL izbūve

ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJO TĪLKLU IERĪKOŠANA

		Vienības	Daudz.
01-016	Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uzmavas monāžai	gab.	4
01-018	Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana	m	106
01-020	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)	m	57
01-025	Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām	m	8
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	114
01-034	Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 2 kabeļiem	m	57
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	114
01-059	Grunts seguma atjaunošana braucamajā daļā	m <sup>2</sup>	9
02-012	ZS kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	114
02-013	ZS kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> ievēršana caurulē	m	46
02-015	ZS kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka ievēršana caurulē	m	148
02-049	ZS sausā kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka savienošanas uzmavas montāža	gab.	4
09-011	Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t	objekts	1
11-011	Trases nospraušana	m	150
11-012	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	150
11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1

Materiālu izmaksas

1	Spēka kabelis ar alumīnija dzīslām guldīšanai zemē, AXPk 4x240	m	68
2	Savienošanas uzmava, POLJ-01/4x150-240	kompl.	4
3	Viniplasta caurule Ø50mm guldīšanai zemē	m	29
3	Viniplasta caurule Ø110mm guldīšanai zemē	m	85
4	Šķeltā viniplasta caurule Ø110mm guldīšanai zemē	m	118
5	Signāllente 100mm, "Kabelis"	m	114
6	Palīgmateriāli	kompl.	1
7	Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi 5%	kompl.	1