


1. STĀVA PLĀNS
M 1:100



KAUNĀTAS VSK. SPORTA ZĀLES PIEBŪVES
REKONSTRUKCIJAS PROJEKTĀ
IETVERAMĀS TĒLPAS
DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA


Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis			Ailu izmēri (b x h)	Piezīmes
			1.st.	2.st.	Kopā		
ĀD - 1	Individ. izgatav.	Ārējās durvis ĀD - 1 Siltuma caurlaidības koef. <1,4 W/m²	1		1	1350x2300	
ĀD - 2	Individ. izgatav.	Ārējās durvis ĀD - 2 Siltuma caurlaidības koef. <1,4 W/m²	1		1	900x2300	
D - 3	Individ. izgatav.	Iekš. durvis D - 3(kreis.)	1		1	740x2100	
D - 4	Individ. izgatav.	Iekš. durvis D - 4	1		1	1330x2200	
D - 5	Individ. izgatav.	Iekš. durvis D - 5(kreis.)		3	3	1050x2200	
D - 6	Individ. izgatav.	Iekš. durvis D - 6(lab.)		1	1	1050x2200	
D - 7	Individ. izgatav.	Iekš. durvis D - 7(lab.)		2	2	1050x2200	
UD-1	Individ. izgatav.	Ugunsdrošās durvis UD - 1	1		1	1350x2300	
UD-2	Individ. izgatav.	Ugunsdrošās durvis UD - 2	1		1	1300x2300	
UD-3	Individ. izgatav.	Ugunsdrošās durvis UD - 3		1	1	1300x2200	
UD-4	Individ. izgatav.	Ugunsdrošās durvis UD - 4(lab.)		1	1	1050x2200	
UD-5	Individ. izgatav.	Ugunsdrošās durvis UD - 5(kreis.)		1	1	1050x2200	
UD-5	Individ. izgatav.	Ugunsdrošās durvis UD - 5(lab.) Siltuma caurlaidības koef. <1,4 W/m²		1	1	1050x2100	

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.plānā	Nosaukums	Laukums
101	Kāpņu telpa	10,30
102	Vējtveris	2,10
103	Siltummezgls	10,24
104	Palīgtelpa	3,90

Kopā: 26,54


2. STĀVA PLĀNS
M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.plānā	Nosaukums	Laukums
201	Kāpņu telpa	9,00
202	Galda spēles	72,97
203	Vingrošanas zāle	85,67
204	Trenažieru zāle	37,63
205	Treneru kabinets	10,21
206	Garderobe ar dušu un tualeti	19,00
207	Inventāru telpa	9,30
208	Palīgtelpa	17,70
Kopā:		261,48

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- 
- Esošās sienas un starpsienas no ķieģeļiem
- Esošie logi
- Projektējamās durvis
- Starpsienas "Knauf"
- Nojaucamas konstrukcijas
- Ailes aizmūrēšana ar ķieģeļu M100, javu M25
- H=2300