



1. Projekta risējumus skatīt kopā ar gaismekļu specifikācijām.
2. Jaunos gaismekļus pieslēgt pie esošajiem elektrības izvadiem.
3. Darbus veikt Saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem.
4. Gaismas ķermeņiem jānodrošina attiecīga izgaismojuma līmeņa sasniegšanu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem un standartiem.
5. Pirms darbu veikšanas precīzi gaismekļu izvietojumu dabā.
6. Nomainot apgaismojumu, ievērot LR spēkā esošos normatīvus attiecībā uz avārijas apgaismojuma sistēmas nodrošināšanu, t.sk. pēc nepieciešamības nodrošināt avārijas apgaismojuma akumulatorus.

Apz.	Esošais apgaismojums	Jaunais apg.	Skaitis
○+	Spuldze ar veco plafonu	Tips Nr.2	4
○	Spuldze ar jauno plafonu	Tips Nr.1	23
○	Spuldze E14 ar jauno plafonu	Tips Nr.3	10
→	Prožektors 250W halogēns	Tips Nr.4	1
▽	Lum. gaismeklis 4x18W jauns (iebbūv.)	Tips Nr.5	9
□	Lum. gaismeklis 2x18W	Tips Nr.6	7
▤	Lum. gaismeklis 1x36W, jauns, vīrsb.	Tips Nr.7	2
▤	Lum. gaismeklis 2x36W, jauns, vīrsb.	Tips Nr.8	7
▤	Lum. gaismeklis 2x36W, vecais, vīrsb.	Tips Nr.9	14
▽	Lum. gaismeklis 4x18W jauns (vīrsb.)	Tips Nr.10	23

Kopā 100

PASŪTĪTĀJS:			OBJEKTS:		PROJEKTĒTĀJS:		
Adamovas speciālā internātpamatskola			Adamovas speciālā internātpamatskola		SIA „EIROPRO” Reģ. Nr. 40103584392 Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014 info@eiopro.lv		
		Paraksts	Datums	ADRESE:	Mērogs 1:200		
				Adamova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647			
				LAPAS NOSAUKUMS:			
Būvproj. daļas vad.	D. Žuravikins		17.02.2014	Gaismekļu izvietojuma shēma -1.st.			
Izstrādāja	N. Anišenko		17.02.2014				
D. Žuravkina Sertifikāta Nr. 70-2651							
Stadija		Lapas	Ras. Nr.				
SP	3/3	EL-3					