



PAMATU PLĀNS . M 1:100.



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA


Elementu marka	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums		Piezīmes
			mēr-vienība	kopā	
Pamati	B 20	Betons B 20	m3	20.80	
	Ø12AIII	Stiegrojums Ø12AIII, tērauds S235J2G3 EN 10025	kg	570.00	
	Ø10AIII	Stiegrojums Ø10AIII, tērauds S235J2G3 EN 10025	kg	694.40	
	Ø6AI	Stiegrojums Ø6AI, tērauds S235J2G3 EN 10025	kg	7.00	
		Šķembas fr.20 - 40mm	m³	3.60	
Aizsargapmale	B 15	Betons B 15	m3	2.70	
		Šķembas fr.20 - 70mm	m³	3.40	
		Smilts (blīvētas)	m³	5.60	

ŠĶĒLGRIEZUMS a-a. M 1:20.



PIEZĪMES

1. Par nosacīto atzīmi $\pm 0,000$ pieņemts stāva grīdas līmenis.
2. Projektējamie pamati lentveida no monolitā betona markas B 20.
3. Horizontālo hidroizolāciju izpildīt uz nolīdzinātas virsmas no divām kārtām ruberoīda bitumena mastikā.
4. Pamatu pēdu būvēt uz 10 cm biežās šķembu kārtas, ieblietētās pamatnes gruntī.
5. Zemes darbus blakus esošai ēkai un darbojošām pazemes komunikācijām veikt ar roku darbu.
6. Pamatu aizbēršanu un aizberšanu zem grīdām veikt ar smilšainu nesasalušu grunti, optimāli mitru, ar organikas saturu ne lielāku kā 3%, noblīvējot pa slāņiem.
6. Pamatu virszemes daļu apmest ar cementa-smilšu apmetumu pa sietu un nokrāsot.

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R	Būvobjekta nosaukums Garāžas būvniecība īpašumā "Laimas", Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs
				Pamatu plāns. Šķēlgriezums a-a.
Būvprojekta daļas vadītāja	J.Zamjatina		08.12.2014	Pasūtījuma Nr. 14 - 34 - 028 Mērogs Stadija
Būvinženiere	T.Ivenkova		08.12.2014	Saskaņots 1:100; 1:20 TP
Arh. reg.Nr.				Lapas Nr. Lapu sk.
				BK-5